

LIGOR057

SENTÍS

X= 324613,5 m. Y= 4695350 m.
Municipi(s): Sarroca de Bellera.

El punt de referència del LIG es troba en un petit replà al costat de la pista asfaltada de Sentís, en el km 0,5 des de la cruïlla amb la pista de Manyanet. Aquest replà és el punt més òptim per aparcar i es troba a mà esquerra venint direcció est.

Valor intrínsec	2,6
Potencialitat d'ús	2,1
Potencial geoturístic	4.7
Vulnerabilitat	1




Contacte en discordança angular entre els conglomerats de la base del Buntsandstein (Mesozoic i materials lutítics-arenosos del Permià (Paelozoic)). J. Panisello.

Interès geològic

El LIG és representatiu del contacte en discordança angular entre els red beds del Permià i els del Triàsic, on es marca el límit entre dues eres, la fi del Paleozoic i l'inici del Mesozoic.

Valor intrínsec	Valor 1 a 4
Índex bibliomètric: grau de coneixement	2
Singularitat en el context geològic (rarsa)	3
Representativitat: utilitat com a model de referència	3
Nivell de rellevància	2
Estat de conservació	3
Valor mitjà	2,6



Detall de gres de gra fi-mig del Buntsandstein com destaca la presència i abundància de mica, tret diferencial amb els materials permians. J.Panisello.

Usos públics

En el poble de Sentís hi ha els apartaments rurals l'Abadia.

No es té constància que aquest espai sigui usat a cap nivell educatiu. No es té constància que en la zona s'organitzin activitats turístiques que visitin aquest punt.

Potencialitat d'ús públic (educatiu / geoturístic)**Valor 1 a 4**

Facilitat de comprensió	1
Valor estètic	2
Espectacularitat i bellesa de l'entorn (paisatge)	2
Condicions d'observació	3
Accessibilitat al punt òptim d'observació	3
Infraestructura i serveis	2
Associació amb altres elements naturals o culturals	2
Relació amb altres elements de caràcter recreatiu	2
Valor mitjà	2,1

Estat de conservació i vulnerabilitat

L'estat del LIG en general és correcte. L'aflorament està tallat en perpendicular al sentit de cabussament el que suposa que resti més protegit i no estigui tan afectat per l'erosió, però s'ha de tenir cura amb la caiguda de blocs en el camí d'accés.

Vulnerabilitat i risc de degradació**Valor 1 a 4**

Vulnerabilitat intrínseca	1
Amenaces de l'ús públic	1
Amenaces actuals o potencials (infraestructures, construccions)	1
Risc d'espoli	1
Valor mitjà	1

Necessitats de protecció

No es creu que s'hagi de dur a terme cap acció de protecció del LIG, donat el seu estat actual.



Pista asfaltada per on discorre el LIG, on hi ha caiguda pedres. J. Panisello.