

LIGOR066

COLLADA DE TOROGÓ

X= 319420,7 m. Y= 4684675,3 m.
Municipi(s): Tremp.

Valor intrínsec	3
Potencialitat d'ús	3
Potencial geoturístic	6
Vulnerabilitat	1

L'accés al LIG des de Tremp es fa des de la C-1311 fins a Pont de Montanyana, un cop en allà s'agafa la N-230 direcció Pont de Suert i després d'aproximadament 13 km, a mà dreta hi ha la cruïlla amb la pista asfaltada de la Torre de Tamúrcia. Un cop s'arriba en aquest poble, es continua per la pista direcció a Espluga de Serra i a 1,6km a mà dreta trobem el mirador. Es pot aparcar sense cap mena de dificultat i hi caben una cinquena de cotxes i un petit autocar.



Vista parcial de la cinglera de la Serra de Sant Gervàs, composta per les calcàries de la Formació Santa Fe. Es pot observar la carstificació que presenta per un conjunt de coves i avencs on destaca a mà esquerre, en forma de llàgrima, la cova del Sanat. Les coves a peu de cinglera són generades també pel contacte entre les calcàries de Santa Fe i les margo calcàries de Miralles. J. Panisello.

Interès geològic

El LIG és un punt panoràmic on es pot observar el flanc nord del sinclinal de la Serra de Sant Gervàs el qual presenta la sèrie estratigràfica del Cretaci Inferior invertida. L'estudi de la Serra de Sant Gervàs i la zona de Sopeira ha permès conèixer la geometria i evolució de les plataformes que es van desenvolupar a la conca pirinenca en resposta a la tectònica, les fluctuacions relatives al nivell de la mar i els canvis en l'espai d'acomodació, arribant a distingir les diferents seqüències deposicionals del Cretaci.

Valor intrínsec	Valor 1 a 4
Índex bibliomètric: grau de coneixement	3
Singularitat en el context geològic (raresa)	3
Representativitat: utilitat com a model de referència	3
Nivell de rellevància	3
Estat de conservació	3
Valor mitjà	3



Gres invertit, es veu a la base sorres de gra-mig groller amb algun clast, a continuació laminació paral·lela i finalment laminació creuada de ripples de corrent deformats per escapament de fluids. J. Panisello.

Usos públics

La serra de Sant Gervàs ha estat objecte d'estudis per a determinar l'estructura del mantell de Bóixols però actualment, no es té constància que el mirador s'usi a cap nivell d'ensenyança.

El mirador és un equipament habilitat per a observar la panoràmica frontal a la serra de Sant Gervàs. Hi ha un parell de plafons per a interpretar els trets geogràfics principals de la zona i les aus. La zona és visitada pel turista per a la observació dels voltors com a conseqüència del Casal dels Voltors i el Canyet de la Torre de Tamúrcia.

Potencialitat d'ús públic (educatiu / geoturístic)**Valor 1 a 4**

Facilitat de comprensió	1
Valor estètic	4
Espectacularitat i bellesa de l'entorn (paisatge)	3
Condicions d'observació	3
Accessibilitat al punt òptim d'observació	4
Infraestructura i serveis	2
Associació amb altres elements naturals o culturals	4
Relació amb altres elements de caràcter recreatiu	3
Valor mitjà	3

Estat de conservació i vulnerabilitat

L'àrea on se situa el punt panoràmic en general no presenta mal estat però fa temps que no es duu a terme cap manteniment. La taula i els bancs de pedra estan en bon estat i hi ha un parell de panells interpretatius força degradats pe la intempèrie. Visitar aquest punt no suposa cap perill per a la integritat de l'usuari ja que per accedir-hi no ha de creuar la carretera pista, s'aparca just al costat de l'equipament.

Vulnerabilitat i risc de degradació**Valor 1 a 4**

Vulnerabilitat intrínseca	1
Amenaces de l'ús públic	1
Amenaces actuals o potencials (infraestructures, construccions)	1
Risc d'espoli	1
Valor mitjà	1

Necessitats de protecció

S'hauria de procurar mantenir l'espai net i es podria arranjar el petit corriol que porta fins el tossal del Torogó.



Mirador de la Collada de Torogó. J. Panisello.